



ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

**ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**

Λάρισα

Δεκέμβριος 2024

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.ΑΡΘΡ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ. ΥΠ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα
		ΟΜΑΔΑ Α: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ			
1	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ-1123Α	Γενικός καθαρισμός μονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΣΑΙΟΣ]	ΟΔΟ-1123Α	μ.	13,352.45
		Στο 49% των δασικών μηκών των διαδρομών απαιτείται Γενικός καθαρισμός μονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΣΑΙΟΣ]			
2	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ-1123Α	Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ]	ΟΔΟ-1123Α	μ.	11,136.60
		Στο 40% των δασικών μηκών των διαδρομών απαιτείται Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ]			
3	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ-1123Α	Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ], Κλάδεμα – κόψιμο της βλάστησης του μονοπατιού καθ' ύψος (πάνω-δεξιάριστερά), Κοπή ή/και εκρίζωση κορμών δέντρων	ΟΔΟ-1123Α	μ.	3,352.45
		Στο υπόλοιπο 10% των δασικών μηκών των διαδρομών απαιτείται Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ], Κλάδεμα – κόψιμο της βλάστησης του μονοπατιού καθ' ύψος (πάνω-δεξιάριστερά)			
		ΟΜΑΔΑ Β : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ			
4	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε8.2.2	Πινακίδα Υποδοχής	ΟΙΚ-6541	τ.μ.	28.00
		Τοποθέτηση Πινακίδων στην είσοδο και έξοδο κάθε μονοπατιού= (2*7)=14 τμχ*2 τ.μ.=28 τ.μ.			
5	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε9.3	Πινακίδα κατεύθυνσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	220.00
		Τοποθέτηση πινακίδων σε σημεία αλλαγής κατεύθυνσης . ΦΕΚ Β' 206/2017			
6	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ- 6541	Πινακίδα ενημέρωσης Braille	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2.00
		Τοποθέτηση πινακίδων στην Διαδρομή 1 για τα Αμέα . Σύνολο 2 τμχ			
7	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε9.3	Πινακίδα θέσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	80.00
		Τοποθέτηση πινακίδων κατ' εκτίμηση. Σύνολο 80 τμχ			

8	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε9.3	Πινακίδα ενημέρωσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	60.00
		Τοποθέτηση πινακίδων κατ' εκτίμηση. Σύνολο 60 τμχ			
9	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε9.1	Πινακίδα επισημάνσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	120.00
		Τοποθέτηση πινακίδων κατ' εκτίμηση. Σύνολο 120 τμχ			
10	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε8.2.2	Πινακίδα Πιστοποίησης	ΟΙΚ-6541	τ.μ.	0.32
		Τοποθέτηση Πινακίδων Πιστοποίησης στην είσοδο κάθε μονοπατιού = (2*7)=7 τμχ*0.15*0.3=0.32 τ.μ.			
11	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-6541	Πάσσαλοι για στήριξη πινακίδων	ΟΙΚ-6541	κ.μ.	2.87
		Τοποθέτηση πασσάλων για στήριξη πινακίδων. Σύνολο 2,87 κ.μ.			
12	ΟΔΟ Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ=2653	τεμ.	500
		Τοποθέτηση στήλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. Σύνολο 500 τμχ			
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
13	ΟΔΟ Α.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	κ.μ.	3,151.14
		Στην υφιστάμενη κατάσταση των διαδρομών απαιτείται εξομάλυνση κλίσεων, σε όλο το μήκος που κατατασσεται στην κατηγορία χαλαρών εδαφών, σε επίπεδο καθαρισμού και εξυγίανσης εδάφους. Υπολογίστηκε αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο των εκσκαφών και επιχώσεων.			
14	ΟΔΟ Α20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	κ.μ.	3,151.14
		Στην υφιστάμενη κατάσταση των διαδρομών απαιτείται εξομάλυνση κλίσεων, σε όλο το μήκος που κατατασσεται στην κατηγορία χαλαρών εδαφών, σε επίπεδο καθαρισμού και εξυγίανσης εδάφους. Υπολογίστηκε αναλυτικά στο συνημμένο φύλλο των εκσκαφών και επιχώσεων.			
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
15	ΠΡΣ Β2	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΟΙΚ 5104	μ.	2,004.81
		Κατασκευή ξύλινης περίφραξης σε όλο το μήκος της Διαδρομής 1.			
16	ΠΡΣ Β10.10	Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΟΙΚ 5104	τμχ	5.00
		Ο αριθμός είναι ίδιος για δασικές και μη δασικές εκτάσεις και υπολογίζεται μια φορά			
17	ΠΡΣ Β11.2	Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος απορριμάτων	ΟΙΚ 5104	τμχ	5.00
		Τοποθέτηση ξύλινου στρογγυλού - ο αριθμός τμχ είναι ίδιος για δασικές και μη δασικές εκτάσεις και υπολογίζεται μια φορά			
18	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ 54.80.01	Κιόσκι	ΟΙΚ 5621	τμχ	3.00
		Κατασκευή και τοποθέτηση κιοσκίου στην Διαδρομή 1 για στάση ξεκούρασης - Σύνολο 3 τμχ			
19	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-5104	Χημική τουαλέτα	ΟΙΚ-5104	τμχ	1.00
		Προμήθεια για εγκατάσταση μίας χημικής τουαλέτας στην Διαδρομή 1- Ο αριθμός είναι ίδιος για δασικές και μη δασικές εκτάσεις και υπολογίζεται μια φορά			

20	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-5104	Χημική τουαλέτα Αμεα	ΟΙΚ-5104	τμχ	1.00
		Προμήθεια για εγκατάσταση μίας χημικής τουαλέτας για Αμεα στην Διαδρομή 1- ο αριθμός είναι ίδιος για δασικές και μη δασικές εκτάσεις και υπολογίζεται μια φορά			
21	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-7313	Ραμπα εισόδου Αμεα	ΟΙΚ-7313	τμχ	2.00
		Προμήθεια για εγκατάσταση ράμπας εισόδου- εξόδου ΑΜΕΑ στην Διαδρομή 1- ο αριθμός είναι ίδιος για δασικές και μη δασικές εκτάσεις και υπολογίζεται μια φορά			
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
22	ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	τ.μ.	3,611.54
		Στην υφιστάμενη κατάσταση της Διαδρομής 1 με πλάτος 2.4 μ. απαιτείται εξυγίανση εδάφους με υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 μ. σε επιφάνεια 3.611,54 τ.μ.			
23	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	τ.μ.	3,611.54
		Στην υφιστάμενη κατάσταση της Διαδρομής 1 με πλάτος 2.4 μ. απαιτείται εξυγίανση εδάφους με Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ. σε επιφάνεια 3.611,54 τ.μ.			
24	ΟΙΚ 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7313	τ.μ.	3,611.54
		Στην υφιστάμενη κατάσταση της Διαδρομής 1 με πλάτος 2.4 μ. απαιτείται τελική επίστρωση εδάφους με χονδρόπλακες ακανόνιστες σε επιφάνεια 3.611,54 τ.μ.			

<u>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:</u>	<u>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</u>	<u>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</u>
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΛΙΤΑΙΝΑΣ  ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

