



ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Προϋπολογισμός

**ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**

Λάρισα

Δεκέμβριος 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΑΡΘΡ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ. ΥΠ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ								
1	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ-1123Α	Γενικός καθαρισμός μονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΣΑΙΟΣ]	ΟΔΟ-1123Α	μ.	13,352.45	1.00 €	13,352.45 €	
2	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ-1123Α	Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ]	ΟΔΟ-1123Α	μ.	11,136.60	2.50 €	27,841.50 €	
3	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ-1123Α	Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ], Κλάδεμα – κόψιμο της βλάστησης του μονοπατιού καθ' ύψος (πάνω-δεξιάριστερά)	ΟΔΟ-1123Α	μ.	3,352.45	5.00 €	16,762.25 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α							57,956.20 €	57,956.20 €
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ								
4	ΟΔΟ Ε8.2.2	Πινακίδα υποδοχής	ΟΙΚ-6541	τ.μ.	28.00	133.00 €	3,724.00 €	
5	ΟΔΟ Ε9.3	Πινακίδα κατεύθυνσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	220.00	34.50 €	7,590.00 €	
6	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-6541	Πινακίδα ενημέρωσης Braille	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2.00	300.00 €	600.00 €	
7	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε9.3	Πινακίδα θέσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	80.00	9.00 €	720.00 €	
8	ΟΔΟ Ε9.3	Πινακίδα ενημέρωσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	60.00	34.50 €	2,070.00 €	
9	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε9.1	Πινακίδα επισήμανσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	120.00	11.90 €	1,428.00 €	
10	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Ε8.2.2	Πινακίδα Πιστοποίησης	ΟΙΚ-6541	τ.μ.	0.32	130.94 €	41.90 €	
11	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-6541	Πάσσαλοι για στήριξη πινακίδων	ΟΙΚ-6541	κ.μ.	2.87	1,997.56 €	5,733.00 €	
12	ΟΔΟ Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ=2653	τεμ.	500.00	31.10 €	15,550.00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β							37,456.90 €	37,456.90 €
ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
13	ΟΔΟ Α.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	κ.μ.	3,151.14	0.85 €	2,669.02 €	
14	ΟΔΟ Α20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	κ.μ.	3,151.14	1.05 €	3,308.70 €	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ							5,977.71 €	5,977.71 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
15	ΠΡΣ Β2	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΟΙΚ 5104	μ.	2,004.81	12.00 €	24,057.72 €	
16	ΠΡΣ Β10.10	Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΟΙΚ 5104	τμχ	5.00	480.00 €	2,400.00 €	
17	ΠΡΣ Β11.2	Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΟΙΚ 5104	τμχ	5.00	240.00 €	1,200.00 €	
18	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ 54.80.01	Κιοσκι	ΟΙΚ 5621	τμχ	3.00	900.00 €	2,700.00 €	
19	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-5104	Χημική τουαλέτα	ΟΙΚ-5104	τμχ	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €	
20	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-5104	Χημική τουαλέτα Αμεα	ΟΙΚ-5104	τμχ	1.00	1,375.74 €	1,375.74 €	
21	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-7313	Ραμπα εισόδου Αμεα	ΟΙΚ-7313	τμχ	2.00	2,000.00 €	4,000.00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ							36,733.46 €	36,733.46 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
22	ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	τ.μ.	3,611.54	1.33 €	4,806.97 €	
23	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	τ.μ.	3,611.54	1.45 €	5,243.96 €	
24	ΟΙΚ 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7313	τ.μ.	3,611.54	22.50 €	81,259.74 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε							91,310.67 €	91,310.67 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α	57,956.20 €
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β	37,456.90 €
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ	5,977.71 €

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ	36,733.46 €
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε	91,310.67 €
ΣΥΝΟΛΟ	229,434.94 €
Γ.Ε. & ΕΟ 18%	41,298.29 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1	270,733.23 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	40,609.99 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2	311,343.22 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2%	6,226.86 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3	317,570.08 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ	5,000.00 €
Γ.Ε. & ΕΟ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	900.00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4	323,470.08 €
ΦΠΑ 24%	77,632.82 €
ΣΥΝΟΛΟ	401,102.90 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ		Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ		ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
ANTONIOΣ Κ. ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΑΡ. ΓΕΩΤΕΧ: 2-01795 - ΤΗΛ. 6977 353572 Α.Φ.Μ. 130272855 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΔΙΠΛ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α.Π.Θ. ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 104341 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2Α - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 591587 - ΚΙΝ. 6973 011743 Α.Φ.Μ. 070692066 - Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ			