

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	13	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	300,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	20	ΝΑΟΔΟ Α03.1	m3	100,00
3	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	9	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	1.500,00
4	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	8	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	500,00
5	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	14	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	5.130,00
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	7	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	5.130,00
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	5	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	4.600,00
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	2	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	200,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	4.600,00
10	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	12	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	m3	5,00
11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	16	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	10,00
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	17	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	80,00
13	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	18	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	8.000,00
14	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	19	ΝΑΥΔΡ 3.17	m3	40,00
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	21	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	400,00
16	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	22	ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	m3	20,00

Πυργετός 16-05-2024
Ο Συντάκτης

Digitally signed
by KYRIAZIS-
VASILEIOS
SPYROU
Date: 2025.07.18
13:08:06 +03'00'

ΚΥΡΙΑΖΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πυργετός 16-05-2024
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

GEORGIA
TSITSIOUVA

Digitally signed by
GEORGIA TSITSIOUVA
Date: 2025.07.18 12:58:30
+03'00'

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ