

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ									
1	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm	ΝΑΥΔΡ 15.16.01	ΥΔΡ 7118.1	1	TEM	1,00	309,00	309,00	
2	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm	ΝΑΥΔΡ 15.16.02	ΥΔΡ 7118.2	2	TEM	1,00	410,00	410,00	
3	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη	ΝΑΥΔΡ 3.15.01	ΥΔΡ 6065	3	m3	90,00	1,24	111,60	
4	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" (D450 mm) σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.21	ΥΔΡ 7123	4	m	200,00	62,00	12.400,00	
5	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2" σε Φ22" (D450 mm σε D 550 mm) σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.23	ΥΔΡ 7125	5	m	200,00	30,90	6.180,00	
6	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18" (D 450 mm), πάχους 6mm	ΝΑΥΔΡ 15.24	ΥΔΡ 7126	6	m	10,00	62,00	620,00	
7	Γαλβανισμένος χαλύβδοσωλήνας Φ 8" πάχους 6 mm	ΝΑΥΔΡ Ν15.25	ΥΔΡ 7127	7	m	150,00	45,06	6.759,00	
8	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φίλτροσωλήνας Φ8" πάχους 6 mm	ΝΑΥΔΡ Ν15.26	ΥΔΡ 7128	8	m	50,00	49,87	2.493,50	
9	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 "	ΝΑΥΔΡ 15.12	ΥΔΡ 7113	9	m	200,00	7,70	1.540,00	
10	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ 15.14	ΥΔΡ 7115	10	m3	20,00	46,40	928,00	
11	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξέυσεως νερού (AIR LIFT και HET). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΝΑΥΔΡ 15.19.01	ΥΔΡ 7121.1	11	TEM	1,00	51,50	51,50	
12	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξέυσεως νερού (AIR LIFT και HET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΝΑΥΔΡ 15.19.02	ΥΔΡ 7121.2	12	TEM	1,00	82,00	82,00	
13	Δοκιμαστική άντληση από υδρογέωτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	ΝΑΥΔΡ 15.04	ΥΔΡ 7104	13	h	12,00	15,50	186,00	
Σε μεταφορά								32.070,60	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								32.070,60	
14	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	ΝΑΥΔΡ 15.05	ΥΔΡ 7105	14	h	12,00	12,40	148,80	
15	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ 15.27	ΥΔΡ 7129	15	kg	20,00	4,60	92,00	
16	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	ΝΑΥΔΡ 15.18.01	ΥΔΡ 7120.1	16	TEM	1,00	51,50	51,50	
17	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	ΝΑΥΔΡ 15.18.02	ΥΔΡ 7120.2	17	TEM	1,00	82,00	82,00	
18	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"	ΝΑΥΔΡ 15.03	ΥΔΡ 7103	18	h	12,00	30,90	370,80	
19	Έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου (ανόρυξης-αντικατάστασης γεώτρησης)	ΝΑΥΔΡ Ν15.28	ΥΔΡ 7122	19	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
20	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	ΑΤΗΕ Ν8840	ΗΛΜ 52	20	TEM	1,00	3.500,00	3.500,00	
Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ								37.315,70	37.315,70
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									37.315,70
Άθροισμα Απρόβλεπτα								18,00%	6.716,83
Άθροισμα ΦΠΑ								15,00%	44.032,53
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	50.637,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									62.790,39

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΕΜΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Τ.Υ του Δήμου Τεμπών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ