

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	1	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	1.200,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	2	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	19.000,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	19.000,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	1.200,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	20.200,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	5	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	5,00
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	7	ΝΑΟΔΟ Γ06	m2	400,00
8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	8	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	800,00
9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	9	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	100,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΔΟΥΛΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

KYRIAZIS
VASILEIO
S SPYROU

Digitally signed
by KYRIAZIS-
VASILEIOS
SPYROU
Date: 2026.03.10
12:42:54 +02'00'

GEORGIA
CHADOULOU

Digitally signed by
GEORGIA CHADOULOU
Date: 2026.03.11
13:45:28 +02'00'