

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	1.200,00	1,85	2.220,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	2	m2	19.000,00	1,45	27.550,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	19.000,00	1,20	22.800,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	3	m2	1.200,00	0,45	540,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	4	m2	20.200,00	8,02	162.004,00	
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	5	ton	5,00	82,50	412,50	
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	ΝΑΟΔΟ Γ06	ΝΟΔΟ 3231	7	m2	400,00	0,41	164,00	
8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	8	m2	800,00	1,83	1.464,00	
9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	9	m3	100,00	2,70	270,00	
	Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							217.424,50	217.424,50
	Άθροισμα								217.424,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	39.136,41
	Άθροισμα								256.560,91
	Απρόβλεπτα							15,00%	38.484,14
	Άθροισμα								295.045,05
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								2.000,00
	Άθροισμα								297.045,05
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								360,00
	Άθροισμα								297.405,05
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								25.000,00
	Άθροισμα								322.405,05
	ΦΠΑ							24,00%	77.377,21
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								399.782,26

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

KYRIAZIS
VASILEIO
S SPYROU

Digitally signed
by KYRIAZIS-
VASILEIOS
SPYROU
Date: 2026.03.10
12:43:52 +02'00'

GEORGIA
CHADOU
LOU

Digitally signed
by GEORGIA
CHADOULOU
Date: 2026.03.11
13:46:17 +02'00'

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΔΟΥΛΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ