



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 400 07

Πληροφορίες: : Παναγιωτίδου Κυριακή

Τηλ: 2495 350335-337

Email: panagiotidou@dimostempon.gr

Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Αρ. Μελέτης: 01/2026

Προϋπολογισμός: 399.782,26 (συμπ. Φ.Π.Α.)

CPV: 45233120-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Τεμπών, οι οποίες προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες κ.λπ.), **τα οποία εκδηλώθηκαν στις 30-11-2024 και στις 02.12.2024 έως τις 09.12.2024 (κακοκαιρία BORA) και στις 05 και 06-12-2025(κακοκαιρία BYRON)**. Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 20.200 m² και περιλαμβάνει τμήματα δημοτικών οδών εντός οικισμών του Δήμου.

Σκοπός και Αναγκαιότητα του Έργου

Βασικός σκοπός του έργου είναι η πλήρης αποκατάσταση δημοτικών δρόμων στους οικισμούς Μακρυχωρίου, Γυρτώνης, Ευαγγελισμού, Συκουρίου, Νέσσωνος, Γόννων, Ιτέας, Πυργετού και Αιγάνης, οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από τα οποία επλήγησαν. Οι βλάβες που παρατηρούνται περιλαμβάνουν ρηγματώσεις, καθιζήσεις, αποκολλήσεις ασφαλτοτάπητα, τοπικές καταρρεύσεις οδοστρώματος και φθορές στις στρώσεις έδρασης.

Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί:

- Στην αποκατάσταση της ομαλότητας και της αντιστοιχισιμότητας του οδοστρώματος.
- Στην εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για οχήματα και πεζούς.
- Στη βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων προς κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους.
- Στη μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων λόγω φθαρμένων οδοστρώματων.
- Στην προστασία των υποκείμενων στρώσεων οδοποιίας από περαιτέρω επιδείνωση.
- Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η υλοποίηση του έργου κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση των οδών δυσχεραίνει την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής, την τοπική οικονομική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία των οικισμών.

Περιγραφή Εργασιών

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 6 cm, συνολικής επιφάνειας 1.200 m².
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 6 cm, συνολικής επιφάνειας 19.000 m².
- Ασφαλτική προεπάλειψη συνολικής επιφάνειας 19.000 m².
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη συνολικής επιφάνειας 1.200 m².
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, συνολικής επιφάνειας 20.200 m².
- Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους, επιμετρούμενων κατά βάρος, συνολικής ποσότητας 5 ton.
- Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας συνολικής επιφάνειας 400 m².
- Κατασκευή βάσης πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155), συνολικής επιφάνειας 400 m².
- Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω., συνολικής ποσότητας 100 m³.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τόσο επιφανειακές παρεμβάσεις (φρεζάρισμα και νέα ασφαλτική στρώση) όσο και τοπικές επεμβάσεις σε βάθος, όπου απαιτείται ανακατασκευή της δομής του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια αντοχή και βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

Όροι Εκτέλεσης Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με:

- Την παρούσα μελέτη.
- Τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και κανονισμούς.
- Τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης.

Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνεται στη μελέτη αλλά δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου και κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση και εύρυθμη λειτουργία του, θα εκτελεστεί κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε τροποποίηση ή αλλαγή υλικών θα πραγματοποιείται μόνο μετά από έγκριση της Επίβλεψης. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει την απαραίτητη εργοταξιακή σήμανση και τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, καθώς και τα αναγκαία σημεία καθορισμού θέσης σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή των έργων.

Οικονομικά Στοιχεία

Η απαιτούμενη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 322.405,05 €, ενώ η δαπάνη Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 77.377,21 €. Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 399.782,26 €, η οποία θα καλυφθεί από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

KYRIAZIS-
VASILEIO
S SPYROU

Digitally signed by
KYRIAZIS-
VASILEIOS SPYROU
Date: 2026.04.03
13:58:57 +03'00'

ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ